

Klatovské Teplárny, a.s.

- Kompletní výstavba nového tepelného zdroje s prvky fluidního spalování - 11t/h páry; 2,5 MPa; 330°C
- Dodávka a montáž technologie vnějšího a vnitřního zauhlování
- Dodávka kotle 11 t/h včetně příslušných pomocných technologických celků
- Montáž kotle 11 t/h včetně příslušných pomocných technologických celků a zařízení
- Dodávka a montáž souboru zařízení čištění spalin
- Dodávka a montáž zařízení pro dopravu a skladování popílku
- Dodávka a montáž propojovacích potrubních tras, celkové vyvedení parního výkonu do stávající sítě
- Komplexní vyzkoušení zdroje, zaškolení obsluhy
- Technická dokumentace
- Zkoušky, revize
- Odzkoušení kotle
- Kompletní izolace instalované technologie
- Dokladová část pro kolaudační řízení
- Uvedení do trvalého provozu

