

Utilizační kotel Kovohuty a.s., Krompachy

- Dostrojení dodaných membránových stěn
 - Výroba vložených ploch 1. tahu
 - Přeprava dostrojených a vyrobených dílů na místo montáže
 - Montáž membránových stěn a dílů tlakového celku
 - Montáž vložených ploch
 - Příprava míst na tlakovém celku kotle pro instalaci polní instrumentace
 - Dodávka a montáž propojovacích potrubních systémů
 - Dodávka a montáž armatur
 - Dodávka a montáž pomocných zařízení tlakového celku včetně montáže
 - Chemické ošetření kotle
 - Stavební a tlaková zkouška
 - Komplexní vyzkoušení zdroje, zaškolení obsluhy, technická dokumentace
 - Dokladová část pro kolaudační řízení
- Parametry : 9,6 t/h páry; 2,25 MPa; 460°C

